ยการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ล้อมรั้วลวดหนามรอบ อบต.หนองแวงโสกพระ ยาว 203.00 ม.

านที่ก่อสร้าง อบต.หนองแวงโสกพระ บ้านโคกกุง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแ

ว่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ สำนัก/กอง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร

ะมาณการโดย นายอภิชาติ ราชนู ประมาณราคาเมื่อ 26 เมษายน 2560

าดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานเสารั้วคอนกรีต								
	- เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็กแบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	103.00	ต้น	339.96	35,015.88	91.00	9,373.00	44,388.88	คิดค่าแรง 27%
	- เสาค้ำรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กแบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.00 ม.	4.00	ต้น	155.00	620.00	41.00	164.00	784.00	ของค่าวัสดุ
2	งานล้อมลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14								
	- ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14 (ม้วน 10 กก.) ล้อม 9 ชั้น	25.00	ม้วน	479.80	11,995.00	129.00	3,225.00	15,220.00	
								60,393	