

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภพระ

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์โสภพระ


สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนกก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวงโสภพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซล 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร


ประมาณราคาเมื่อ

19 พฤศจิกายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ราคากลางก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานดินถม	5,408	
2	งานอาคาร	492,025	
3	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
4	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	497,433	
	(ี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	497,000 **	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
นางประภัสสร สารสูงเนิน

วันที่

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
นายอภิชาติ ราชหนู

วันที่

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
นายอัครเดช วรณศิริ

วันที่

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภพระ

โครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์โสภพระ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนกกอก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวงโสภพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซล 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

ประมาณราคาเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมเงิน ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ	
		รวมเป็นเงิน (บาท)				
1	งานดินถม	5,054	1.0700	5,408		
2	งานอาคาร	376,339	1.3074	492,025		
		เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	%				
	เงินประกันผลงานหัก	%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			497,433		
	คิดเป็นเงินประมาณ (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			497,000	**	
	(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)					

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 181.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 2,745.86 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นางประภัสสร สารสูงเนิน

วันที่

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

นายอภิชาติ ราชหนู

วันที่

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

นายอัครเดช วรณศิริ

วันที่

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์โรคพระ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเนินอก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวงโคกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโคกพระ

ราคารับม้วนตีเหล็ก 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

ประมาณการโดย นายสุระพงษ์ ทีเหล็ก

ประมาณราคาเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ภาควัสดุ		ค่าแรงคน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงคน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินขุดฐานรากและถมดิน - ดินทั่วไป ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม.หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.	21.06	ลบ.ม.	-	-	125.00	2,632.50	2,632.50	
2	งานฐานราก - ค่าทรายหยาบรองกันหลุม - คอนกรีตส่วนผสม 1:3:5 (คอนกรีตหยาบ) - คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4 (คอนกรีตโครงสร้าง) - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ยาว 10.00 ม. ศก. 9 มม. - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD 30 ยาว 10.00 ม. ศก. 16 มม. - ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50%	0.75 0.60 3.00 25.63 315.28 8.52 12.00	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. กก. กก. กก. ตร.ม.	501.87 1,603.00 1,847.00 21.67 21.13 32.71 439.00	376.40 961.80 5,541.00 555.37 6,661.96 278.78 5,268.00	91.00 398.00 498.00 4.10 3.30 - 133.00	68.25 238.80 1,494.00 105.08 1,040.44 - 1,596.00	444.65 1,200.60 7,035.00 660.45 7,702.40 278.78 6,864.00	
3	งานเสาคอนกรีต - คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4 (คอนกรีตโครงสร้าง) - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ยาว 10.00 ม. ศก. 6 มม. - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD 30 ยาว 10.00 ม. ศก. 16 มม. - ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 60%	1.92 59.67 336.30 9.90 38.40	ลบ.ม. กก. กก. กก. ตร.ม.	1,847.00 22.88 21.13 32.71 439.00	3,546.24 1,365.33 7,106.09 323.81 16,857.60	498.00 4.10 3.30 - 133.00	956.16 244.66 1,109.80 - 5,107.20	4,502.40 1,609.99 8,215.89 323.81 21,964.80	
4	งานพื้นคอนกรีต - ค่าทรายหยาบรองพื้น - คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4 (คอนกรีตโครงสร้าง)	12.05 24.10	ลบ.ม. ลบ.ม.	501.87 1,847.00	6,047.53 44,512.70	99.00 498.00	1,192.95 12,001.80	7,240.48 56,514.50	

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์โสตพระ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนหมอก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

ประมาณการโดย นายสุระพงษ์ ทีเหล็ก

ราคารับขึ้นบัญชี 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

ประมาณราคาเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	- เหล็กตะแกรงไวร์เมช Ø 4 มม. @ 0.25 ม.#	241.00	ตร.ม.	22.00	5,302.00	5.00	1,205.00	6,507.00	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม.	97.28	ท่อน	644.86	62,729.83	235.00	22,860.02	85,589.85	
6	- เหล็กตัวซี 75x45x15x2.3 มม.	32.40	ท่อน	529.22	17,147.61	210.00	6,804.35	23,951.96	
	งานหลังคาเหล็ก Metal Sheet								
	- หลังคาเหล็ก Metal Sheet หนาไม่น้อยกว่า 0.30 มม.	291.60	ตร.ม.	100.00	29,160.00	70.00	20,412.00	49,572.00	
7	- ฉนวนกันความร้อนชนิด PE หนา 5 มม.	291.60	ตร.ม.	17.76	5,178.82	20.00	5,832.00	11,010.82	
	- ครอบสันหลังคาเหล็ก Metal Sheet	25.00	ม.	45.36	1,134.00	50.00	1,250.00	2,384.00	
	- ครอบข้างหลังคาเหล็ก Metal Sheet	24.00	ม.	45.36	1,088.64	50.00	1,200.00	2,288.64	
	- สกรูยึดแผ่น Metal Sheet	9.00	ถุง	139.00	1,251.00	-	-	1,251.00	
	- รางน้ำสังกะสีกว้าง 4 นิ้ว	11.00	เมตร	250.00	2,750.00	25.00	275.00	3,025.00	
	- เจียงขยไม้สักเรีจรูปขนาด 1.6x24x300 ซม.	70.00	เมตร	290.78	20,354.60	45.00	3,150.00	23,504.60	
	งานปูนฉาบ - ตกแต่ง								
8	- ปูนฉาบเรียบโครงสร้าง	28.80	ตร.ม.	50.00	1,440.00	100.00	2,880.00	4,320.00	
	งานทาสี - ทาสีน้ำมัน	340.42	ตร.ม.	67.00	22,807.83	38.00	12,935.78	35,743.61	
								376,339	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารรวบรวมสินค้าทางการเกษตร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนออก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวงโสภน อำเภอลาด จังหวัดขอนแก่น
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภน
 ประมาณการโดย นายสุระพงษ์ ทีเหล็ก
 ราคามัมนัดตั้ง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร
 19 พฤศจิกายน 2562
 ประมาณราคาเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานดินถม ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 ม.	157.50	ลบ.ม.	-	-	32.09	5,054.18	5,054.18	
								5,054	